

Drottningbergs infra

Tekniska nämnden 16.04.2025 § 41
222/10.03.01.03.00/2025

I den kommuntekniska avdelningens investeringsprogram för år 2025 har 70 000 € beviljats för byggande av Drottningbergs infrastruktur. I Investeringsprogrammets textdel för år 2025 har följande utföranden inkluderats.

”Nödvändiga arbeten för byggande av infrastruktur på allmänna områden. Slutförande arbeten, strandpromenaden, reparation av strandskoningen, byggande av parken.”

Arbete 1.

Eftersom strandpromenadens yta visade tecken på sättningar, vars orsak önskades utredas, genomfördes en geoteknisk undersökning i slutet av år 2024 på den västra delen av strandpromenaden, Bilaga 1. Slutresultatet av undersökningen var att blandad fyllnadsjord som lämnats att komprimeras på naturlig väg använts som fyllning på detta ställe av strandpromenaden. Den föreslagna reparationsåtgärden var att, på en sträcka av ca 130 m, byta ut massorna från ytan och göra en ny fyllning med ett bättre material som komprimeras maskinellt innan strandpromenaden asfalteras, bilaga 6.

Arbete 2.

Därtill är avsikten att i strandpromenadens östra ände sänka promenadens stenmaterialytas nivå med förändringen i höjdsystemet (ca 30 cm) nedåt till den planerade nivån +2,5 m, bilaga 2. När strandbrinkarna i tiderna byggdes var Hangös höjdsystem N Hanko, vars höjdställning var 302 mm högre än det nuvarande höjdsystemet N2000 enligt vilket området byggnader har byggts. Därvid kvarstår, efter nivåsenkningen, en låg kant av stenmaterial på strandpromenadens havssida, varvid även kravet i Miljönämndens beslut MILJÖ 10.01.2021 § 6 om att strandpromenadens strandsida ska utföras med en tydlig och trygg avgränsning uppfylls.

Arbete 3.

Samtidigt utförs kabeldragning för belysning och installation av belysningsstolpar samt planerliga planteringar vid strandpromenaden. Bilaga 4 och 5.

Tidtabellen för påbörjandet av arbetena är början av september 2025.

/

Bilagor

1. Geoteknisk undersökning av sättningar i strandpromenaden
2. Preliminära resultat av höjdmätningar av strandpromenadens ytor
3. Arbetsbeskrivning för strandpromenadens jordbyggnadsarbeten
4. Planritningsplan TN 16.3.2022
5. Gatubelysning nätritning TN 16.3.2022
6. Planritning för byte av massor
7. Nivåsenkning på strandpromenaden
8. Möbler för Drottningbergs strandpromenad TN 16.3.2022

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsanslagets användning och den fortsatta planeringen av förut nämnda arbeten i den allmänna planen. Utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget kan f.n. arbeten till stor del utföras som eget arbete, med undantag för hyrandet av en större grävmaskin som behövs för bytet av massor. Före arbetet påbörjas hämtas entreprenadens noggrannare kostnadsuppgifter till nämnden. Anslaget får inte överskridas.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Vs. teknisk direktör Bengt Lindholm, 040 504 6272 Enhetschef för kommundeteknik Jukka Takala, 040 135 9280